

**Reliningmaßnahmen 2026, Stadtgebiet
Zusammenstellung in Ausschreibung**

Leistung	(Bemerkungen)	Einheit	in Haltung (Plan-/Ausschreibungs-Nr.)																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ort			Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Lienzingen	Lienzingen	Lienzingen	Lienzingen	Lienzingen	Lienzingen	Lienzingen	Lienzingen	Mühlhausen	Mühlhausen
Straße			Breslauer Straße	Leipziger Straße	Gartenstraße	Hauptmannstraße	Hauptmannstraße	Steinbeisstraße	Im Langen Rain	Dr. -Otto-Schneider-Str	Dr. -Otto-Schneider-Str	Dr. -Otto-Schneider-Str	Dr. -Otto-Schneider-Str	Dr. -Otto-Schneider-Str	Dr. -Otto-Schneider-Str	Kirchenburgstraße	Nachtigallenstraße	Zwerchstraße	
von Schacht			M11834	M10156	M10287	M11538	M11539	M12314	M12335	M40037	M40038	M40039	M40040	M40041	M40042	M40043	M40100	M50058	M50150
nach Schacht			M11833	M11064	M10277	M11555	M11538	M12314	M12334	M40038	M40039	M40040	M40041	M40042	M40043	M40060	M40097	M50057	M50151
Haltungsummer			M11834	M10156	M10287	M11538	M11539	M12152	M12335	M40037	M40038	M40039	M40040	M40041	M40042	M40043	M40100	M50058	M50150
DN			200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Nr. in Lageplänen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Material			Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Stzg	Stzg	Stzg
ggf. Baujahr			1954	n.n.	1964	1940	1940	1954	1954	1958	1958	1958	1958	1958	1958	1958	1963	1973	1963
Lage GW			zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise
Band/DVD			25-Herrmann- MA001	19-Herm-0001	24-Herm-EKVO	21-Beyerle-013-H	21-Beyerle-013-H	24-Herm-EKVO	24-Herm-EKVO	26-Herm-P001	26-Herm-P001	26-Herm-P001	26-Herm-P001	26-Herm-P001	26-Herm-P001	26-Herm-P001	26-Herm-P001	24-Herm-EKVO	24-Herm-EKVO
Mittlere Tiefe (in Vorbemessung) in m unter GOK		m	2,39	3,56	2,47	3,61	3,00	3,39	1,76	2,45	2,78	2,46	2,09	1,98	2,15	2,81	2,14	2,13	2,26
Bemessung für Altrhrzustand nach M 127			III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
BE																			
Vorreinigen -kalibrieren (Haltung)			49,14	50,24	26,41	66,60	19,35	68,49	44,05	47,63	30,21	22,83	43,89	34,00	36,11	53,56	12,52	40,20	29,84
Rohrlänge			48,00	49,20	25,60	65,50	18,30	67,40	43,10	47,30	29,10	22,10	43,30	33,10	35,60	52,00	11,40	39,10	29,10
Einbau Inliner DN 200		m	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau Inliner DN 250		m	0,00	49,20	25,60	65,50	18,30	67,40	43,10	47,30	29,10	22,10	43,30	33,10	35,60	52,00	11,40	39,10	29,10
Einbau Inliner DN 300		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau Inliner DN 350		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserhaltung		Stück	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ablängen		Stück	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Druckprobe		Stück	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zulauf öffnen/einbinden	ZL/Ö	Stück	8	2	5	7	3	8	4	0	0	1	2	1	2	0	1	4	0
Zulauf sanieren	ZL/RÖ	Stück	0	1	1	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Fräsebohrer allgemein/vorab (Nachweis)	NF	h	5	4,5	4,5	5,5	3,5	3,5	4,5	5,5	3,5	4,5	7	4,5	8	7	3,5	3,5	6
TV-Doku mit Protokoll		m	49,14	50,24	26,41	66,60	19,35	68,49	44,05	47,63	30,21	22,83	43,89	34,00	36,11	53,56	12,52	40,20	29,84
Probenahme		Stück	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50
Sonstiges			mehrere PL und Stützensanierung alt, 3 Zulaufe überfahren	erschwerter Zugänglichkeit (ggf. Zulaufe), Stützen verstopft vorab zu prüfen	Abzweig verstopft vorab prüfen, PL aus Vorsanierung möglichst überfahren	Nr. 4 und 5 aufeinanderfolgend (wenig abknickend) - ggf. auch überfahren, 2" Zulauf ggf. abfräsen, 2 ZL überfahren, PL alt	Nr. 5 und 4 aufeinanderfolgend (wenig abknickend) - ggf. auch überfahren,	verstopfter Abzweig vorab prüfen (Stat. 2,2, ggf. überfahren); 3 weitere Abzweige überfahren!	0,00	Nr. 8 und 9 zusammen, 3 Zulaufe DN 125 sanieren und einbinden, Dichtmaterial fräsen	Nr. 8 und 9 zusammen, keine Zulaufe in der Haltung	Nr. 10 und 11 zusammen, Zulauf 150 abfräsen vor Sanierung (SE)	Nr. 10 und 11 zusammen, 2 Zulauf 150 fräsen vorab dann einbinden (SE)	Nr. 12 und 13 zusammen, 1 Zulauf 150 fräsen vorab dann einbinden (SE)	Nr. 12 und 13 zusammen, 2 Zulaufe 150 fräsen vorab dann einbinden (SE), 2" PL Vorsanierungen überfahren.	5 * ZL/RÖ, davon 2 vorab abfräsen, 1 ZL überfahren - vor Schacht M40016 Materialwechse l auf Steinzeug und Bogen am Anschluss	0,00	4*ZL/Ö, 1* Zulauf überfahren	Nr. 17 und 18 zusammen, M50051 überfahren, PL überfahren, Dichtm. vorfräsen
Materialprüfung	bauseits/extern	Stück	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50

Reliningmaßnahmen 2026, Stadtgebiet
Zusammenstellung in Ausschreibung

Leistung	(Bemerkungen)	Einheit	in Haltung (Plan-/Ausschreibungs-Nr.)												gesamt
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Ort			Mühlhausen	Mühlhausen	Großglattbach	Großglattbach	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlacker	Mühlhausen	Großglattbach	Enzberg	
Straße			Zwerchstraße	Zwerchstraße	St.-Markus-Str.	St.-Markus-Str.	Burgweg	Burgweg	Burgweg	Industriestraße	Kisslingweg	Dürerstraße	Lichtholzstraße	Wielandstraße	
von Schacht			M50151	M50152	M60200	M60201	M10167	M10168	M10293	M11931	M12010	M50013	M60001	M20224	
nach Schacht			M50148	M50153	M60201	M60202	M10298	M10167	M10168	M11711	M12009	M50008	M60002	M20196	
Haltungssummer			M50151	M50152	M60200	M60201	M10167	M10168	M10293	M11931a	M12010	M50013	M60001	M20224	
DN			250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	350	
Nr. in Lageplänen			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Material			Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	Stzg	
ggf. Baujahr			1963	1963	1971	1971	1962	1962	1962	1960	1973	1963	1966	1950	
Lage GW			zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	zeitweise	
Band/DVD			25 24-Herm-EKVO	24-Herm-EKVO	26-Herm-Bereitsch.	26-Herm-Bereitsch.	21-Beyerle-015-H	21-Beyerle-015-H	21-Beyerle-015-H	22-Herm-M0007	21-Beyerle-013-H	22-Herm-M0001	23-Herm-P0001	24-Herm-EKVO	
Mittlere Tiefe (in Vorbemessung) in m unter GOK		m	2,35	2,39	2,25	2,94	3,09	3,08	3,10	8,82	3,68	2,22	2,81	1,80	
Bemessung für Altrohrzustand nach M 127			III	III	III	III	III	III	III	III	0	0	0	0	
BE															1
Vorreinigen -kalibrieren (Haltung)			34,60	29,80	15,75	18,10	46,40	3,60	51,40	104,40	42,20	53,30	25,20	49,70	1.149,52
Rohrlänge			32,80	28,20	14,60	18,10	46,40	3,60	51,40	104,40	42,20	53,30	25,20	49,70	1.129,10
Einbau Inliner DN 200		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Einbau Inliner DN 250		m	32,80	28,20	14,60	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,90
Einbau Inliner DN 300		m	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	3,60	51,40	104,40	42,20	53,30	25,20	0,00	326,50
Einbau Inliner DN 350		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70
Wasserhaltung		Stück	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29,00
Ablängen		Stück	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	58,00
Druckprobe		Stück	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29,00
Zulauf öffnen/einbinden	ZL/Ö	Stück	5	6	2	1	3	0	3	7	4	4	1	6	90,00
Zulauf sanieren	ZL/RÖ	Stück	1	0	0	0	4	0	3	2	1	0	0	0	24,00
Fräsboboter allgemein/vorab (Nachweis)	NF	h	7	3,5	3,5	3,5	5,5	5,5	3,5	5,5	5,5	7	3,5	4,5	142,00
TV-Doku mit Protokoll		m	34,60	29,80	15,75	18,10	46,40	3,60	51,40	104,40	42,20	53,30	25,20	49,70	1.149,52
Probenahme		Stück	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23,00
Sonstiges			Nr. 17 und 18 zusammen, M50051 überfahren, PL überfahren (ggf. fräsen), Dichtm. vorfräsen	0,00	0,00	Zulauf öffnen, Untersturz DN200 am Schacht M60202 ggf. überfahren (vor Ort mit Ag/Bauleitung abstimmen)	Nr. 22-24 aufeinanderfolgend, Überfahrgung prüfen (1 oder 2 Schächte); PL alt überfahren (ggf. vorfräsen)	Nr. 22-24 aufeinanderfolgend, Überfahrgung prüfen (1 oder 2 Schächte); PL alt überfahren (ggf. vorfräsen)	Nr. 22-24 aufeinanderfolgend, Überfahrgung prüfen (1 oder 2 Schächte); PL überfahren	Große Tiefe und Länge, teilw. Schachteinbauten >Erschwermisszu lage;	mehrere PL und Stutzsensanierungen;	mehrere PL überfahren, ggf. fräsen; 1 Zulauf prüfen (Stat. 25,60) - ggf. überfahren.	0	mehrere PL, 4 von 6 Zulaufen laut TV in DN 125I, 1 Anschluss überfahren	
Materialprüfung	bauseits/extern	Stück	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19,00